

“其他需要说明的事项”相关说明

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施的实施情况以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求梳理如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

工程营运阶段的主要环境影响为废水、废气、噪声、固体废物等。经调查，为减小工程运营对环境的影响，企业针对各污染物做了一下措施：

（1）废水：本项目投入运营后，不新增员工，不新增生活污水；本项目运行期无生产废水。本项目初期雨水经收集后依托铁岭大伙房水泥有限责任公司雨水池，分批次送回窑内烧；发生事故时在事故区用沙袋设置围堰拦截事故水，再泵抽至槽车回至窑内烧，符合环评及批复的要求。

（2）废气：本项目建成运行后，产生的废气主要为有组织废气即水泥窑尾废气，粉尘浓度、SO₂浓度、NO_x浓度基本与水泥窑的废物协同处置过程无关，有关的污染物包括HCl、HF、二噁英、重金属等。铁岭大伙房水泥有限责任公司现有水泥窑的热稳定性以及碱性环境，吸收产生的SO₂、HF、HCl等酸性气体，废气中重金属绝大部分固化在水泥熟料中，符合环评及批复的要求。

（3）噪声：本项目不涉及生产设备，噪声主要来源于铁岭大伙房水泥窑协同处置水泥窑运行时噪声，主要选用低噪声设备，隔声降噪措施符合环评及批复的要求。

（4）固废：本项目危险废物处置车间产生飞灰，依托工程已配备飞灰返窑装置，将飞灰返回生料入窑系统，不外排，符合环评及批复的要求。

以上环境保护设施均纳入建设项目的初步设计，且环境保护设施的设计符合环境保护设计规范要求、落实了防治污染和生态破坏的措施、落实了环境保护设施投资概算。

1.2 验收过程简况

沈阳市绿橙环境监测有限公司于2022年6月24日~7月5日对该项目运

营过程中的废气排放情况进行了调查，并编制完成《铁岭大伙房水泥窑协同处置危险废物项目（水泥窑部分）检测项目检测报告》（SYLC20220687）。该项目于2021年9月调试，于2022年6月启动验收工作，验收的方式为企业自主验收。2022年7月28日，辽宁省环保集团铁岭海环科技有限公司组织了利用铁岭大伙房水泥窑协同处置危险废物项目（水泥窑部分）竣工环境保护验收工作，验收工作组由项目建设单位辽宁省环保集团铁岭海环科技有限公司、验收报告编制单位了辽宁省环保集团辐洁生态环境有限公司及专业技术专家等组成。验收工作组根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）以及《辽宁省环境保护厅关于加强建设项目竣工环境保护验收工作的通知》（辽环发【2018】9号）的有关要求，对项目相关资料进行了审阅核实；勘查了环保设施的建设与运行情况；听取了建设单位环境保护执行情况汇报；听取了编制单位项目验收监测报告内容介绍。在勘查现场和对验收监测报告内容核查的基础上，经认真讨论，形成验收查验意见如下：

本项目基本落实了环评及批复要求，配套建设了相应的环境保护设施，主要污染物达标排放，达到竣工环境保护验收条件，通过了验收，可以转入正式运营。

2 其他环境保护措施的实施情况

环境影响报告及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施主要保护制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

本项目主要生产装置为水泥窑、生料磨等，根据《水泥厂卫生防护距离标准》（GB18068-2000）规定，本项目装置的卫生防护距离为500米。根据调查，本项目500米防护距离内没有居民住宅、学校、医院等环境敏感目标。